

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยคา หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

.....

บัญชีแสดงรายการโครงการขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยคา หมู่ที่ 5
 สถานที่ดำเนินการบริเวณท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้างหนองห้วยคา ดำเนินการไปทางบ้านดอนสะแบง
 ปริมาณงาน- งานฝังท่อเมนประปา ท่อ พี วี ซี ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 420 เมตรหรือฝังท่อพี วี ซี ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5
 ไม่น้อยกว่า 105 ท่อน ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด

- งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด

ระยะเวลา 60 วัน

ประมาณราคาเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2564

แบบเลขที่ ขบ. 6/2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.	งานขุดดินและกลบคืน	25.2	ลบ.ม.	-	-	99	2,494	2,494	ราคาน้ำมัน
3.	งานฝังท่อพี วี ซี ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5	105	ท่อน	181.12	19,017	3	315	19,332	ณปัจจุบัน
	- อุปกรณ์ประสานท่อ ต่างๆ	1	หน่วย	3,000	3,000	-	-	3,000	เฉลี่ย 25.50
									บาท/ลิตร
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรง							24,826	

หมายเหตุ - ราคาน้ำมันดีเซล ปี 7 ณ ปัจจุบัน เฉลี่ย 25.00-25.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมสันต์ จันทะคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสืบสกุล แสงประพาฬ)

(นางประเทือง เทพศรี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยคา หมู่ที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

.....

บัญชีแสดงรายการโครงการขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยคา หมู่ที่ 5
 สถานที่ดำเนินการบริเวณท่อลอดเหลี่ยม ค.ศ.ล. ข้างหนองห้วยคา ดำเนินการไปทางบ้านคอนสะแบง
 ปริมาณงาน- งานฝังท่อเมนประปา ท่อ พี วี ซี ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 420 เมตรหรือฝังท่อพี วี ซี ๑2 นิ้ว
 ชั้น 8.5 ไม่น้อยกว่า 105 ท่อน ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด
 - งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด

ระยะเวลา 60 วัน

ประมาณราคาเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2564

แบบเลขที่ ขบ. 6/2564

ลำดับ	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	24,826	1.3056	32,412	Factor F. - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % Factor F. คำนวณที่ 19 มิถุนายน 2563
2.	ป้ายโครงการ	-	-	-	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				32,412 บาท	ราคาป้ายโครงการรวมอยู่ ในค่า Factor F. แล้ว
ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเพียง				32,412 บาท	
(สามหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)					

หมายเหตุ - การถอดแบบประมาณการวัสดุ ค่าแรงคิดแบบงานอาคารใช้ Factor F. งานอาคาร 1.3056 ราคาค่าต้นทุนไม่เกิน 500,000 บาท
 - ราคาน้ำมัน ณ. ปัจจุบันเฉลี่ยลิตรละ 25.00-25.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมสันต์ จันทะคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสืบสกุล แสงประพาพ)

(นางประเทือง เทพศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

เจ้าพนักงานธุรการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๓๒,๒๐๐ บาท(สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานฝังท่อเมนประปา ท่อ พี วี ซี ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๔๒๐ เมตรหรือฝังท่อพี วี ซี ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ท่อน
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๒,๔๑๒ บาท
(สามหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๕
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายคมสันต์ จันทะคาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๒ นายสืบสกุล แสงประพาฬ กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๓ นางประ เทีอง เทพศรีกรรมการกำหนดราคากลาง